

ZMLUVA O DIELO

podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Obec Strečno
Adresa sídla: Sokolská 487, 013 24 Strečno
IČO: 00321648
DIČ: 2020677615
Štatutárny zástupca: Bc. Dušan Šťadáni, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MONSTAP ST s.r.o.
Sídlo: Malinova 107/1, 010 04 Žilina
Štatutárny orgán: Ing.Peter Šťaffen
IČO: 363 967 02
DIČ: 2020099037
IČ DPH: SK2020099037
IBAN: SK79 0200 0000 0014 4917 4451
Zapísaný v: ORSR Okresný súd Žilina, Odd. sro, VI.č. 12695/L

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných: Ing.Peter Šťaffen
- realizačných: Ing.Peter Šťaffen

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ a každý samostatne len „Zmluvná strana“)

za nasledovných podmienok:

Preambula

Objednávateľ je verejným obstarávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe výsledkov verejného obstarávania zadávaného podľa ust. § 117 ZVO.

Článok I. Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom: „Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ Strečno“ (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok II. Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v nasledovných termínoch:
- a) termín začatia vykonávania Diela: najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska,
 - b) termín ukončenia Diela: najneskôr do 4 kalendárnych týždňov odo dňa prevzatia staveniska.
- 2.2 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršej ponúknuť lehote.
- 2.3 Lehota pre ukončenie Diela sa predlžuje a Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov podľa tejto Zmluvy, najmä o dobu:
- trvania navyše prác,
 - trvania omeškania Objednávateľa s platbou alebo s plnením iných zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu Diela v súlade s príslušnými technickými normami,
 - omeškanie Objednávateľa s odovzdaním staveniska, s poskytnutím projektovej alebo inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu Diela,
 - ak prerušenie prác bolo zavinené vyššou mocou alebo inými okolnosťami nezavinenými Zhotoviteľom (napr. priemyselné a prírodné pohromy, trestná, priestupková alebo iná protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie si vyžaduje prerušenie prác, archeologické nálezy, a pod.)
 - ak prekážky v práci zaviniol Objednávateľ,
 - zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu Diela, stavebných prác na Diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie Diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie,
 - zo závažných dôvodov na strane Zhotoviteľa.

Článok III. Cena

- 3.1 Cena za zhotovenie Diela vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu Zmluvy a je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená Zhotoviteľom oceneným rozpočtom, ktorý tvorí prílohu k tejto Zmluve.
- 3.2 Cena za zhotovenie celého Diela predstavuje:
- 49.158,14 EUR bez DPH**
9.831,63 EUR (DPH)
58.989,77 EUR vrátane DPH
- 3.3 Dohodnutá cena za zhotovenie Diela je stanovená v zmysle rozpočtu za určených podmienok, platná pre daný rozsah Diela a čas plnenia. Práce budú fakturované podľa skutočne realizovaných a zameraných množstiev.
- 3.4 V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.5 Zmluvné strany konštatujú, že cena Diela bola určená podľa podkladov a informácií, ktoré Zhotoviteľovi poskytol Objednávateľ. V prípade, ak dôjde k zmenám alebo doplneniam poskytnutej dokumentácie alebo iných podkladov (najmä ak budú mať vplyv na zvýšenie objemov plnenia alebo na zmenu technického riešenia), má Zhotoviteľ právo zmeniť cenu diela na základe dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny Diela je však Zhotoviteľ povinný používať obdobný spôsob cenotvorby ako použil pri určovaní základnej ceny.

Článok IV. Platobné podmienky

- 4.1 Cenu za zhotovenie Diela uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a doručí Objednávateľovi do 15 dní od zdaniteľného plnenia.
- 4.2 Zhotoviteľ musí svoje práce na Diele vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa tejto Zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer v cenovom ohodnotení.
- 4.3 Zhotoviteľ bude Dielo fakturovať na základe súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného Objednávateľom alebo jeho oprávneným zástupcom, ktorý súpis potvrdí svojím podpisom a pečaťou Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť súpis prác alebo ho vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie v lehote 2 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; márnym uplynutím uvedenej lehoty sa bude súpis prác považovať za Objednávateľom odsúhlasený.
- 4.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a lehota splatnosti bude pokračovať dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 4.7 Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu Zhotoviteľa.
- 4.8 Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Článok V. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa technických noriem, výkazu výmer a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 5.2 Záručná doba na celé Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí Diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 5.3 Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní Objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u Zhotoviteľa, inak jeho nárok na odstránenie vady zaniká. V reklamácií musí objednávatel vadu presne popísať alebo uviesť ako sa prejavuje.
- 5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadnej vady predmetu zákazky v zmysle bodu 2. tohto článku tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej odbornom posúdení. Pri odstraňovaní vady je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby odstránenie vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru a rozsahu vady.
- 5.5 Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie Objednávateľa pri ich odstraňovaní.

Článok VI. Podmienky vykonania Diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie Diela.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko naraz, v celom rozsahu pripravené pre vykonanie Diela, bez technických a právnych väd. V prípade, že Objednávateľ poruší, ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť vykonávanie Diela, pričom termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o dobu trvania omeškania Objednávateľa so splnením povinností podľa tohto bodu Zmluvy a pokiaľ toto omeškanie Objednávateľa trvá viac ako 10 dní je Zhotoviteľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má zároveň nárok na úhradu všetkých nákladov spojených s prerušením vykonávania Diela.
- 6.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.4 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa výkazu výmer.
- 6.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane životného prostredia.
- 6.7 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu a určí prístupové a príjazdové cesty na stavenisko.
- 6.8 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 6.11 Stavebný dozor Objednávateľa bude vykonávať osoba, ktorá na to má potrebnú kvalifikáciu.
- 6.12 Objednávateľ sa stáva vlastníkom Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní Zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní Diela).
- 6.13 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi.
- 6.14 Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe výzvy Zhotoviteľa.
- 6.15 Ak sa Objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca nedostavia na odovzdanie Diela alebo ak niektorá z týchto osôb bezdôvodne odmietne spolupôsobiť pri spisovaní zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo ho odmietne podpísať, vykoná sa ohliadka Diela aj bez ich účasti a Dielo sa považuje za odovzdané dňom vykonania ohliadky.
- 6.16 Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani

v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela so stanovením termínu ich odstránenia.

- 6.17 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým zadáním, projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.18 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
- 6.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto oprávnenia.
- 6.20 Zhotoviteľ zrealizuje Dielo kvalifikovanými pracovníkmi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že bude mať pre svojich zamestnancov všetky potrebné úradné povolenia a platné kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu Diela a zároveň čestne vyhlasuje, že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Článok VII. Vyššia moc

- 7.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (najmä, nie však výlučne: živelné pohromy, pandémie, epidémie, vojny, vojnové operácie rozličného druhu, vzbury, občianske nepokoje, sabotáž, revolúcie, pirátske činy, explózie, požiare, záplavy, generálne štrajky, výluky, oficiálne intervencie legálnej alebo nelegálnej povahy a terorizmus).
- 7.2 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, a o jej dôsledkoch. Oznámenie je potrebné vykonať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
- 7.3 Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú spojené. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa primerane predlžuje lehota plnenia. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 2 mesiace, ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 8.2 Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s termínom ukončenia Diela o viac ako 10 pracovných dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa, môže Objednávateľ účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z ceny diela.
- 8.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi Objednávateľa, zápsismi a dohodami oprávnených pracovníkov Zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

**Zoznam subdodávateľov
v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní**

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:


Obchodný názov a sídlo subdodávateľa	IČO, DIČ, IČ DPH	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa		
				Meno a priezvisko	Adresa	Dátum narodenia

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi min. 3 dni pred plánovanou zmenou. Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

V Žiline dňa 21.08.2023

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Štaffen



MONSTAP ST, s.r.o.
Mallnová 1
010 04 Žilina
IČO: 36396702, DIČ: SK2020139037

Rekonštrukcia pynovej kotelne Základná škola Strečno

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

SO	Popis	Cena bez DPH	DPH 20%	Celkom s DPH v EUR
SO 01	Kotelňa UK	37052,42	7410,48	44462,90
SO 02	Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR (zapojenie)	12105,72	2421,14	14526,86
	Celkom za rozpočet	49158,14	9831,63	58989,77

V Žiline dňa 05-09-2023

Podpis projektanta

Stavba :Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Strečno		Miesto: Strečno	
Objekt :Kotolňa - UK		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 05.09.2023
Odberateľ: Obec Strečno		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONSTAP ST s.r.o.		IČO: 36396702	
01004 Žilina		DIČ: 2020099037	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	44 463 Sk	1 M	44 463 Sk
1 M2 ZP	44 463 Sk		
1 M2 UP	44 463 Sk		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
1	HSV:	1 701,35	1 701,35
2	PSV:	22 379,62	12 971,45
3	MCE:		
4	iné:		
5	Súčet:	24 080,97	12 971,45
			37 052,42
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		37 052,42
22	DPH 20% z:	37 052,42	7 410,50
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		44 462,92
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		MONSTAP ST, s.r.o. Malinová 1 010 04 Žilina IČO: 36396702, DIČ: SK2020099037	

Odberateľ: Obec Strečno
 Projektant: Ing. Monika Cibulková
 Dodávateľ: MONSTAP ST s.r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 05-09-2023

Stavba :Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Strečno
 Objekt :Kotolňa - UK

MONSTAP ST s.r.o

Rekanpitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Suť v tonách
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	56,80	0,00	56,80	0,48872	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	1 055,67	0,00	1 055,67	5,33806	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	588,88	0,00	588,88	0,00000	0,500
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 701,35	0,00	1 701,35	5,82678	0,500
713 - Izolácie tepelné spolu :	327,10	204,15	531,25	0,00776	0,000
71 - IZOLÁCIE spolu :	327,10	204,15	531,25	0,00776	0,000
721 - Vnútna kanalizácia spolu :	133,50	0,00	133,50	0,05157	0,000
722 - Vnútorý vodovod spolu :	150,00	0,00	150,00	0,01305	0,000
723 - Vnútorý plynovod spolu :	1 788,50	0,00	1 788,50	0,01257	0,000
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	2 072,00	0,00	2 072,00	0,07719	0,000
731 - Kotolne spolu :	3 400,50	7 640,00	11 040,50	0,29123	0,000
732 - Strojovne spolu :	4 136,20	3 613,00	7 749,20	0,56608	0,000
733 - Rozvod potrubia spolu :	1 797,62	0,00	1 797,62	0,38964	0,000
734 - Armatúry spolu :	2 644,65	1 514,30	4 158,95	0,11958	0,000
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	11 978,97	12 767,30	24 746,27	1,36653	0,000
783 - Nátery spolu :	1 579,75	0,00	1 579,75	0,04270	0,000
784 - Maľby spolu :	1 435,70	0,00	1 435,70	0,05860	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	3 015,45	0,00	3 015,45	0,10130	0,000
799 - PSV ostatné spolu :	4 986,10	0,00	4 986,10	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	22 379,62	12 971,45	35 351,07	1,55278	0,000
Rozpočet celkom :	24 080,97	12 971,45	37 052,42	7,37956	0,500

Stavba : Rekonštrukcia plynovej kotelne Základná škola Strečno
 Objekt : Kotelňa - UK

MONSTAP ST s.r.o


Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODAVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
014	31023-7241		Zamurovanie otvoru do 0,25 m ² páč. tehľami v murive hr. do 30 cm	4,000	kus	14,20	56,80	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				56,80			56,80	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
014	61245-1451		Oprava vnút. cem. stien hladkých oceľou hlad. 60%	117,300	m ²	5,90	692,07	20
011	63245-1331		Poter pieskocement.	36,000	m ²	10,10	363,60	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :				1 055,67			1 055,67	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
003	94194-1031		Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	100,000	m ²	5,70	570,00	20
013	96104-4111		Búranie podstavca zo ŽB	0,250	m ³	75,50	18,88	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				588,88			588,88	
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu :				1 701,35			1 701,35	
PRÁCE A DODAVKY PSV								
71 - IZOLÁCIE								
713 - Izolácie tepelné								
713	71346-2105		Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38	42,000	m	1,50	63,00	20
713	71346-2106		Izolácia kolen	1,000	kpl	148,00	148,00	20
713	71346-2116		Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN	16,000	m	1,95	31,20	20
713	71346-2118		Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE upevn. sponou potr. DN	16,000	m	3,45	55,20	20
713	71346-2120		Montáž tep. izolácie rozdeľovača DN 150	3,000	m	9,90	29,70	20
MAT	283 771031		Izolácia potrubia TUBOLIT DG 28x20	12,000	m	1,60	19,20	20
MAT	283 771032		Izolácia potrubia TUBOLIT DG 35x20	30,000	m	1,70	51,00	20
MAT	283 771034		Izolácia potrubia TUBOLIT DG 48x20	16,000	m	2,95	47,20	20
MAT	283 771036		Izolácia potrubia TUBOLIT DG 76x20	16,000	m	2,95	47,20	20
MAT	283 774920		Skruž na tepel. izoláciu potrubia PPS d155x 40x1020mm	3,500	kus	11,30	39,55	20
713 - Izolácie tepelné spolu :				531,25			531,25	
71 - IZOLÁCIE spolu :				531,25			531,25	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE								
721 - Vnútoraná kanalizácia								
721	72122-5207		Sifon DN 32 - lievik dodávka+montáž	3,000	kus	44,50	133,50	20
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :				133,50			133,50	
722 - Vnútoraný vodovod								
721	72219-0221		Prípojky vod. oceľ. rúrky záv. poz. 11353 pevné prípoj. DN 15	3,000	súbor	50,00	150,00	20
722 - Vnútoraný vodovod spolu :				150,00			150,00	
723 - Vnútoraný plynovod								
721	72319-0203		Prípojka plyn. z oceľ. rúrok závít. čiernych 11353 DN 20	3,000	súbor	37,50	112,50	20
721	72399-9906		Vnútoraný plynovod	1,000	sub	1 380,00	1 380,00	20
721	72399-9908		Vnútoraný plynovod revízie a skúšky	1,000	kpl	296,00	296,00	20
723 - Vnútoraný plynovod spolu :				1 788,50			1 788,50	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INŠTALÁCIE spolu :				2 072,00			2 072,00	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
731 - Kotelne								
731	73124-9126		Montáž kotlov oceľ. na kvapalnú a plynnú palivo nad 35 do 52 kW	3,000	súbor	394,00	1 182,00	20
MAT	484 005000		Kotol pl. PROTHERM 48 KKS	3,000	kus	2 070,00	6 210,00	20
MAT	484 005020		Automat.doplnanie vody MVE D+M	1,000	kus	1 430,00	1 430,00	20
731	73128-9113		Dopojenie kotla na ústredné kúrenie	3,000	súbor	37,50	112,50	20
731	73128-9120		Montáž a dodávka dymovodu-komínová zostava	1,000	súbor	1 810,00	1 810,00	20
731	73199-9907		Revízia komína	1,000	kpl	296,00	296,00	20
731 - Kotelne spolu :				11 040,50			11 040,50	
732 - Strojovne								
731	73211-1135		Rozdeľovače a zberače, telesá DN 150	2,000	kus	473,00	946,00	20
MAT	286 3D1801		Konzoly rozdeľovača a zberača	1,000	sub	118,00	118,00	20
731	73211-1147		Hydraulický vyrovnávač - anuloid	3,000	kus	394,00	1 182,00	20
731	73211-1314		Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 25	2,000	kus	6,90	13,80	20
731	73211-1315		Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 32	6,000	kus	7,90	47,40	20
731	73211-1322		Rozdeľovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	5,000	kus	14,40	72,00	20
731	73233-1513		Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 25 l	3,000	súbor	64,00	192,00	20
731	73239-1010		Chemická úpravná vody EART	1,000	súbor	1 230,00	1 230,00	20
731	73242-9111		Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 25	6,000	súbor	29,50	177,00	20
MAT	426 1A1305		Čerpadlo MAGNA 25-40	3,000	kus	404,00	1 212,00	20
MAT	426 1A1310		Čerpadlo MAGNA 25-80	3,000	kus	615,00	1 845,00	20
731	73299-9904		Spustenie úpravne vody	1,000	sub	276,00	276,00	20
MAT	484 815650		Neutralizačné zariadenie	1,000	kus	438,00	438,00	20
732 - Strojovne spolu :				7 749,20			7 749,20	
733 - Rozvod potrubia								
731	73311-1115		Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	12,000	m	15,40	184,80	20

Výkaz-výmer

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
				30,000	m	19,00	570,00	20
731	73311-1116		Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	16,000	m	28,50	456,00	20
731	73311-1118		Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	16,000	m	33,50	536,00	20
731	73312-1222		Potrubie z rúrok hlad. bezošvých v kotolni a stroj. pr. 76/3,2	42,000	m	0,49	20,58	20
731	73319-0107		Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	16,000	m	0,79	12,64	20
731	73319-0108		Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	16,000	m	1,10	17,60	20
731	73319-0225		Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6				1 797,62	
			733 - Rozvod potrubia spolu :					
			734 - Armatúry					
			Kohút guľový MK 1 so zaistením - 6830200	3,000	kus	118,00	354,00	20
MAT	484 6B0592		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	12,000	kus	4,60	55,20	20
731	73420-9115		Klapka spätná EUROPA VRE 25 - 05.60.025	6,000	kus	11,60	69,60	20
MAT	422 8A0504		Klapka spätná EUROPA VRE 32 - 05.60.032	4,000	kus	14,60	58,40	20
MAT	422 8A0505		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	8,000	kus	5,00	40,00	20
731	73420-9116		Filter čistiaci SMY 32 - 05.66.232	4,000	kus	17,80	71,20	20
MAT	436 1B0305		Filter čistiaci SMY 65 - 05.66.265	1,000	kus	74,00	74,00	20
MAT	436 1B0308		Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	1,000	kus	8,40	8,40	20
731	73420-9119		Ventil odzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	12,000	kus	5,00	60,00	20
731	73421-2113		Ventily poistné závitové P10-137-606 G 1	3,000	kus	41,00	123,00	20
731	73425-1115		Skrutkovanie priame V 4300 G 1	14,000	kus	6,30	88,20	20
731	73426-1215		Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	8,000	kus	10,70	85,60	20
731	73426-1216		Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	20,000	kus	5,70	114,00	20
731	73429-1113		Zmiešavacia armatúra trojcestná MIX AP DN 25	3,000	kus	118,00	354,00	20
731	73429-5112		Montáž kohúty guľové do DN 25	3,000	kus	3,95	11,85	20
731	73429-9110		Montáž kohúty guľové do DN 65	5,000	kus	5,70	28,50	20
731	73429-9110e		Kohút guľový na vodu - GK 00 320 025 - 1"	3,000	kus	11,20	33,60	20
MAT	422 3A0903		Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4"	30,000	kus	16,70	501,00	20
MAT	422 3A0904		Kohút guľový na vodu - GK 00 320 165 - 2 1/2"	5,000	kus	70,50	352,50	20
MAT	422 3A0907		Montáž kohúty guľové do DN 50	30,000	kus	5,00	150,00	20
731	73429-9120		Teplomery s ochranným púzdom priame typ 250 prev. A	14,000	kus	17,60	246,40	20
731	73441-1112		Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160 0-600	12,000	kus	78,00	936,00	20
731	73442-1131		Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	1,000	kus	58,50	58,50	20
731	73442-1150		Prislušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	3,000	kus	23,00	69,00	20
731	73442-4912		Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	40,000	kus	5,40	216,00	20
731	73449-4213		734 - Armatúry spolu :				4 158,95	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :				24 746,27	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
			Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	48,000	m	3,45	165,60	20
783	78342-4340		Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	19,000	m	4,95	94,05	20
783	78342-5150		Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	47,800	m2	14,80	707,44	20
783	78381-2100		Nátery betónových povrchov olejové dvojnásobné +1x email	35,620	m2	17,20	612,66	20
783	78381-4120		783 - Nátery spolu :				1 579,75	
			784 - Maľby					
			Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 3,8m	586,000	m2	2,45	1 435,70	20
784	78445-2261		784 - Maľby spolu :				1 435,70	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :				3 015,45	
			799 - PSV ostatné					
			Vykurovací skúška	72,000	hod	11,80	849,60	20
700	99999-700		Uvedenie kotla do prevádzky	3,000	súbor	197,00	591,00	20
700	99999-7002		Revízie tlakových nádob	3,000	súbor	98,50	295,50	20
700	99999-7003		Demontáž a likvidácia odpadu	1,000	súbor	2 460,00	2 460,00	20
700	99999-7007		KDK	1,000	súbor	790,00	790,00	20
700	99999-7008		799 - PSV ostatné spolu :				4 986,10	
			PRÁCE A DODAVKY PSV spolu :				35 351,07	
			Rozpočet celkom :				37 052,42	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba: Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Strečno			
Profesia: Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR (zapojenie)		JKSO:	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 05.09.2023
Odberateľ: Obec Strečno		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: MONSTAP ST s.r.o.		IČO: 36396702	
		DIČ: 2020099037	
Projektant: Ing. Monika Cibulková		IČO: 30200245	
		DIČ: 1022483594	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
1	HSV:		
2	PSV:		
3	MCE:	7 005,00	
4	Iné:		5 100,72
5	Sučet:	7 005,00	5 100,72
			12 105,72
B	IN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Sučet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		12 105,72
22	DPH 20% z:	12 105,72	2 421,14
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		14 526,86
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis: 	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
		MONSTAP ST, s.r.o. Malinová 1 010 04 Žilina IČO: 36396702, DIČ: SK2020099037	

Odberateľ: Obec Strečno
Projektant: Ing. Monika Cibulková
Dodávateľ: MONSTAP ST s.r.o.

Spracoval: Ing. Monika Cibulková
JKSO :
Dátum: 05-09-2023

Stavba :Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Strečno

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL spolu:	0,00	0,00	5 100,72	0,05299	0,000	0,000
M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00	0,00	7 005,00	0,00000	0,000	229,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00	0,00	12 105,72	0,00000	0,000	229,000
Rozpočet celkom:	0,00	0,00	12 105,72	0,05299	0,000	229,000

Ing. Monika Cibulková
JKSO
Dátum: 05-09-2023

Odberateľ: Obec Strečno
 Projektant: Ing. Monika Cibulková
 Dodávateľ: MONSTAP ST s.r.o.

Spracoval: Ing. Monika Cibulková
 JKSO :
 Dátum: 05-09.2023

Stavba :Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola Strečno
 Profesia: Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR (zapojenie)

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
MATERIÁL								
1	MAT	341010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý	72,000	m	1,04	74,88	20
2	MAT	341010M046	Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté	100,000	m	4,24	424,00	20
3	MAT	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	54,000	m	0,83	44,82	20
4	MAT	341203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	124,000	m	0,83	102,92	20
5	MAT	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	45,000	m	1,33	59,85	20
6	MAT	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	60,000	m	4,70	282,00	20
7	MAT	341450M206	Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 2X1,50	50,000	m	0,66	33,00	20
8	MAT	341450M226	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3X1,50	73,000	m	0,91	66,43	20
9	MAT	341450M245	Kábel ohybný Cu 500V (CYSY) : H05VV-F 4G1,50	40,000	m	1,20	48,00	20
10	MAT	341710M031	Kábel Cu pre elektroniku J-Y(St)Y 1x2x0,8	20,000	m	0,33	6,60	20
11	MAT	345420L372	Zásuvka 1-nás. 69731 Plexo™ IP55, nástenná, kompletná (oc) s viečkom. sivá	3,000	kus	7,38	22,14	20
12	MAT	345620D300	Škatuľa 6455-31	6,000	kus	0,73	4,380	20
13	MAT	345650I501	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083269 : FXP Turbo@ 16, sivá	26,000	m	0,33	8,58	20
14	MAT	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá	18,000	m	0,51	9,18	20
15	MAT	345650I505	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083273 : FXP Turbo@ 40, sivá	6,000	m	1,20	7,200	20
16	MAT	345710K515	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 20x20 HF, bezhalogén, biela	12,000	m	1,20	14,40	20
17	MAT	345710K540	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x20 HF, bezhalogén, biela	9,000	m	2,12	19,08	20
18	MAT	345710K545	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40 HF, bezhalogén, biela	12,000	m	3,03	36,36	20
19	MAT	3549000A00	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D8	2,000	kg	3,32	3,37	20
20	MAT	3549040A21	Svorka SS m, spojovacia (2xM8)	8,000	kus	0,76	6,08	20
21	MAT	3549040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	6,000	kus	0,90	5,40	20
22	MAT	3549040A60	Svorka SU, univerzálna	5,000	kus	0,90	4,50	20
23	MAT	3549040A63	Svorka SUB, malá	3,000	kus	0,90	2,70	20
24	MAT	3549040A82	Svorka SUP 1, na potrubie, univerzálna D80-120mm	5,000	kus	0,90	4,50	20
25	MAT	3549040A83	Svorka SUP 2, na potrubie, univerzálna D80-120mm	5,000	kus	0,90	4,50	20
26	MAT	3549040A90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	10,000	kus	0,75	7,50	20
27	MAT	3549040A91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	10,000	kus	0,71	7,10	20
28	MAT	3549090O01	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	1,000	kus	9,65	9,65	20
29	MAT	357037D012	Svorka radová : RS 2,5/2 - sivá	3,000	kus	0,60	1,80	20
30	MAT	3585301C05	Istič 3-pólový A9F06320 - 10kA (3MD) Acti9 IC60H 20/3/B	1,000	kus	11,80	11,80	20
31	MAT	5534754M13	Káblový drôtený žľab MERKUR 2, šírka 100 : ARK-221210 ŽŽ, výška bočnice 100 (mm) žiar. zink. (ŽŽ)	60,000	m	11,80	708,00	20
32	MAT	921AN08247	Bezpeč. tlačítko T6S1HP22 IP54 červená (CENTRAL STOP)	1,000	kus	38,50	38,50	20
33	MAT	921AN37971	Rozvádzač RK01 - orientačná cena	1,000	kus	2 800,00	2 800,00	20
34	MAT		Svietidlo neonové 2x trubica	5,000	kus	44,30	221,50	20
MATERIÁL spolu:							5 100,72	
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
34	921	2132800/P1	STRATNÉ (m)	10,000	%	51,00	510,00	20
35	921	2132800/P3	DOPRAVA A PRESUN	8,000	%	51,00	408,00	20
36	921	213280054	PODRUŽNÝ MATERIÁL	10,000	%	12,00	120,00	20
37	921	213280060	PPV (POMOCNÉ A PODRUŽNÉ VÝKONY) - nešpecifikované práce	3,000	%	51,00	153,00	20
38	921	213290010	ZAISTENIE VYPNUTÉHO STAVU PRI REALIZÁCII MONTÁŽE	4,000	hod	19,00	76,00	20
39	921	213290020	MANIPULÁCIA V SIETI NN	4,000	hod	19,00	76,00	20
40	921	213290030	Montáž elektroinštalácie PRS a systému MaR (regulátorov VITOTRONIC 200. 300. LON) - HZS 3 pr. x 5 dni x 9 h	180,000	hod	19,00	3 420,00	20
41	921	213290040	Demontáž existujúcej elektroinštalácie v PK	20,000	hod	19,00	380,00	20
42	921	213290080	Napojenie na existujúce zemniče kotolne, ochranné pospájanie v PK	12,000	hod	19,00	228,00	20
43	921	213290090	Montáž, zapojenie a nastavenie ovladacích prvkov systému MaR (VITOTRONOC 300K. 200H. LON)	35,000	hod	19,00	665,00	20
44	921	213290130	Skúšobná prevádzka systému MaR a odladenie systému	24,000	hod	19,00	456,00	20
45	921	213290150	Montáž a nastavenie ovladacích prvkov MaR s tep. čidlami a čerpadlami (4x okruh)	12,000	hod	19,00	228,00	20
46	921	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	15,000	hod	19,00	285,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:							7 005,00	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:							12 105,72	
Rozpočet celkom:							12 105,72	
DPH 20%							2 421,14	
Celkom s DPH							14 526,86	

